

评价项目概况			
企业名称	江山市莲华山投资开发有限公司		
项目名称	江山市莲华山投资开发有限公司江山占村、何家、通途综合供能站项目 江山市城北何家综合供能服务站（加气工艺设施）安全设施竣工验收评价报告		
项目概况	<p>江山市城北何家综合供能服务站总占地面积 7284m<sup>2</sup>，站内共设加油工艺设施：1 只 20m<sup>3</sup> 92#汽油 SF 双层卧式埋地储罐、1 只 20m<sup>3</sup> 95#汽油 SF 双层卧式埋地储罐、1 只 20m<sup>3</sup> 98#汽油 SF 双层卧式埋地储罐和 1 只 50m<sup>3</sup> 0#柴油 SF 双层卧式埋地储罐，设双油品四枪潜油泵式加油机 4 台；充电工艺设施：设 2 个充电桩（设计 4 个充电车位，预留 2 个充电车位）；加气工艺设施：1 只 60m<sup>3</sup>LNG 低温储罐、一套 CNG 储气瓶组（6×1.33m<sup>3</sup>），还设置 1 套 LNG 潜液泵撬、1 套 L-CNG 柱塞泵撬、1 套 L-CNG 标准气化撬及 2 台 CNG 双枪加气机。该站油品储罐总容量为 85m<sup>3</sup>（柴油罐容积折半计入），为三级加油站。该站 LNG 储罐容积为 60m<sup>3</sup>，CNG 瓶组容积为 6×1.33m<sup>3</sup>，对照 GB50156-2021《汽车加油加气加氢站技术标准》规定的等级划分，该站为一级综合供能服务站。该建设项目属于新建项目，目前该项目的加油工艺设施已经完成安全设施竣工验收评价和办理危险化学品建设项目竣工验收手续。该项目的加气工艺设施尚未验收，故江山市莲华山投资开发有限公司委托我公司对该综合供能服务站的加气工艺设施进行安全设施竣工验收评价。</p>		
项目组成人员	姓名	工作任务	
项目负责人	何凯帆	现场勘察，报告编制人	
项目组成员	陈晓俊	现场勘察，整理资料	
项目组成员	陈国华	整理资料	
项目组成员	黄寺贵	报告校核	
项目组成员	王英杰	收集资料	
技术负责人	章强		
报告审核人	胡洁萍		
过程控制负责人	陈国俊		
现场勘察时间	2022 年 1 月 18 日	报告提交时间	2022 年 3 月 22 日
现场图片：			



