

评价项目概况			
企业名称	龙游新奥燃气有限公司		
项目名称	城南天然气门站现状		
项目概况	<p>城南天然气门站工程项目于 2015 年 7 月 21 日取得《浙江省发展和改革委员会关于龙游县城市门站及天然气连接线项目初步设计的批复》（浙发改设计【2015】63 号）。</p> <p>城南天然气门站地址位于龙游县开发大道和长兴路交叉口西北侧，属于“西气东输二线”工程一部分，天然气门站主要功能是对上游高压来气进行加臭、过滤、计量、调压后，供给龙游县城市中压管网，以确保龙游县天然气供应的稳定性。本项目门站设计规模：占地规模约 13322.51m²，门站接收规模 40000 Nm³/h。其中中压出站 8000 Nm³/h，高压出站 20000 Nm³/h（预留），CNG 汽车加气站出气 12000Nm³/h（预留）。</p>		
项目组成人员	姓名	工作任务	
项目负责人	应子科	现场勘察	
报告编制人	黄寺贵	现场勘察，报告编制人	
项目组成员	王英杰	现场勘察	
项目组成员	陈涵跃	校核	
项目组成员			
技术负责人	章强		
报告审核人	胡洁萍		
过程控制负责人	陈国华		
现场勘察时间	2022.10.24	报告提交时间	2022.11.17
现场图片：			



