

评价项目概况		
企业名称	浙江乐朗工贸有限公司	
项目名称	浙江乐朗工贸有限公司年产 25000 榿实木复合木门生产线项目配套环保设施安全现状评价	
行业类别	<input type="checkbox"/> 化工 <input checked="" type="checkbox"/> 工贸 <input type="checkbox"/> 其他	
项目概况	<p>名称：浙江乐朗工贸有限公司            类型：有限责任公司（自然人投资或控股）            住所：浙江省武义经济开发区白洋工业区（深塘）            法定代表人：周连刚            成立日期：2015 年 01 月 04 日</p> <p>评价结论：浙江乐朗工贸有限公司应按照本报告第 6.1 章中提出的整改意见进行整改，并结合第 6 章所提出的安全对策措施，完善并提高年产 25000 榿实木复合木门生产线项目配套环保设施的日常安全管理后，浙江乐朗工贸有限公司年产 25000 榿实木复合木门生产线项目配套环保设施项目的安全生产条件符合相关法律、法规及规范要求。</p> <p>整改建议：①环保设施应委托第三方开展设计诊断。            ②可燃气体检测报警装置主机设置在 24 小时有人值班的值班室或者小号远传至负责人手机。            ③活性炭吸附装置按要求设置过滤器和压差计、事故自动报警装置、安全泄放装置。在废气总管设置阻火器（防火阀）。现场不防爆电气设备更换成防爆型或移出爆炸区域，电线采用镀锌管或者防爆挠性软管套管。废气管道连接处设置静电跨接。            ④离线脱附排气催化燃烧装置排气管按要求设置避雷针并定期检测合格。            ⑤1#厂房靠近危废库一侧门窗应采用实体墙封堵。危废库设置渗滤液收集设施，设置气体收集装置并连接到气体净化装置。配置有机气体报警、火灾报警装置和导出静电的接地装置。            ⑥废气处理设施制作张贴“严禁烟火”、“小心火灾”、“小心中毒”、“当心爆炸”等安全警示标志。            ⑦企业按要求开展环保设施安全风险辨识和分级管控，制定环保设施相关突发事件应急预案并开展应急救援演练。</p>	
项目组成人员	姓名	工作任务
项目负责人	金范	现场勘察
报告编制人	曾向阳	现场勘查，收集资料
项目组成员	章强	收集资料
项目组成员	贾黎婷	报告校核
项目组成员	陈涵跃	整理资料
技术负责人	陈晓俊	
报告审核人	胡洁萍	

过程控制负责人	陈国华		
参与评价工作	安全评价师	金范、曾向阳、章强、贾黎婷、陈涵跃、陈晓俊、胡洁萍、陈国华	
	注册安全工程师	金范、曾向阳、章强、贾黎婷、陈涵跃、陈晓俊、胡洁萍、陈国华	
	技术专家	——	
现场勘察时间	2023年07月13日	报告提交时间	2024年04月22日

现场图片：





